

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej OPL				
1.1	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	1	szt
1.2	TPSA 40/502/1	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii I-II, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	260,4	m
1.3	TPSA 39/101/1 (1)	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m	10	m
1.4	TPSA 39/101/6	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1 m długości ponad 10 m, rura HDPE 110 mm	9,8	m
1.5	KNR 225/612/2	Układanie rur ochronnych w wykopie, rury PCW - budowa - analogia do układania rur HDPE 110/6,3	115,3	m
1.6	TPSA 40/503/7	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny- analogia do wciągania kabla do rur osłonowych	135,1	m
1.7	TPSA 40/503/1	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	136	m
1.8	TPSA 40/506/1	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	511,4	m
1.9	KNR 503/302/2	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa 8,5 m, kategoria gruntu III	5	szt
1.10	KNR 503/318/2	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5 m, kategoria gruntu III	5	szt
1.11	TPSA 40/505/6	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, haki	10	szt
1.12	KNR 501/616/5	Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi 15 mm	7	4,00 m
1.13	TPSA 40/606/4	Montaż skrzynki słupowej - SS30A	6	szt
1.14	TPSA 40/606/4	Montaż skrzynki słupowej - SS50A	1	szt
1.15	TPSA 40/608/1	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, głębokość 3 m	7	szt
1.16	TPSA 40/608/2	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii I-II, każde następne 1,5 m głębokości	7	szt
1.17	TPSA 40/603/1	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	5	szt
1.18	TPSA 40/603/2	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 20 parach zacisków	1	szt
1.19	TPSA 40/706/1	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	4	złącze
1.20	TPSA 40/733/2	Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 20-parowym	1	złącze
1.21	KNR 501/1310/2	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 20	1	odcine
1.22	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	4	odcine
1.23	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - analogia do 5 par R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500	1	odcine
1.24	KNR 501/1310/1	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - analogia do 2 par R= 0,200 M= 1,000 S= 0,200	2	odcine

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.25	KNR 510/9923/1 Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy do 10 m	9		szt
1.26	KNR 510/9923/3 Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup bliźniaczy do 10 m	1		szt
1.27	Zestawienie kabli	1		m